

3	ผนังเบากรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม. 1 ด้าน โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรียบทาสี (P3) (P3)	ตร.ม.	590.00	295.00	174,050.00	108.00	63,720.00	237,770.00
4	ภายในผนังบุฉนวน POLYESTER FIBER (P9)	ตร.ม.	500.00	320.00	160,000.00	96.00	48,000.00	208,000.00
5	ผนังก่ออิฐมวลเบาขนาด 20x60x7.5 ซม. (P4)	ตร.ม.	440.00	150.00	66,000.00	56.00	24,640.00	90,640.00
6	ฉาบปูนเรียบผนังอิฐมวลเบา	ตร.ม.	740.00	30.00	22,200.00	82.00	60,680.00	82,880.00



โครงการก่อสร้าง	ปรับปรุงและขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาฯ ชั้น 4 และพัฒนาผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก CCU
สถานที่ก่อสร้าง	สถาบันสุขภาพแห่งชาติมาหาราชินี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

ลำดับ		รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
7		ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด300*600 มม.(P5)	ตร.ม.	355.00	450.00	159,750.00	189.00	67,095.00	226,845.00
8		เสาเอ็นคสล.และทับหลังคสล. 0.10 x 0.10 ม.	ม.	380.00	55.00	20,900.00	44.00	16,720.00	37,620.00
9		งานปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทขาวร่อง 5 มม. (P6) (ส่วนผนังเบาทุ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา8มม.คิดในงานผนัง	ตร.ม.	310.00	1,600.00	496,000.00	480.00	148,800.00	644,800.00
10		งานปิดผิวไม้อัดยาว10มม.ตกแต่งด้วยแผ่นAcoustic+ตกแต่ง AcouPanel +เส้นStainless ตัวยู หน้ากว้าง	ตร.ม.	200.00	2,000.00	400,000.00	600.00	120,000.00	520,000.00
		ผนังเบาทุ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา8มม.คิดในงานผนัง(P9)							
11		ผนังตกแต่งทำสีและลวดลายPatternตามแบบ (P8)	ตร.ม.	190.00	50.00	9,500.00	50.00	9,500.00	19,000.00
		-ผนังตกแต่งลวดลายPatternตามแบบ โทนยางรูปสัตว์(P8)	ตร.ม.	55.00	200.00	11,000.00	80.00	4,400.00	15,400.00
		-ผนังตกแต่งลวดลายPatternตามแบบ แผ่น MDF รูปต้นไม้(P8)	ตร.ม.	75.00	250.00	18,750.00	100.00	7,500.00	26,250.00
13		ผนังก่อสร้างรับวางผ่านหน้าต่างPICU1-PICU16 โครงไม้กรุปิดผิวลามิเนท	ตร.ม.	150.00	1,600.00	240,000.00	480.00	72,000.00	312,000.00
14		ผนังโครงไม้เนื้อแข็งกรุปิดผิวไม้อัดขนาดหนา 10มม.ทับด้วยกระจกใสหนา 8มม. หลังทำสีขาววาม เดินเส้นStainle	ตร.ม.	20.00	3,200.00	64,000.00	960.00	19,200.00	83,200.00
		รวม (1.2.3)				2,121,150.00		769,725.00	2,890,875.00
		1.2.4 งานพื้น-ฝ้าพื้น							
1	FL-1	พื้น VINYL แบบ ROLL SHEET หนา 2 มม.	ตร.ม.	1,218.00	544.00	662,592.00	100.00	121,800.00	784,392.00
2	FL-2	พื้น VINYL สายไม้ แบบกวาว หนา 3.3 มม.	ตร.ม.	295.00	488.00	143,960.00	100.00	29,500.00	173,460.00
3	FL-3	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600 x 600 มม.	ตร.ม.	107.00	520.00	55,640.00	222.00	23,754.00	79,394.00
4	FL-4	พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 600 x 600 มม.	ตร.ม.	117.00	360.00	42,120.00	222.00	25,974.00	68,094.00
5	FL-5	พื้น VINYL แบบ Anti-Static	ตร.ม.	15.00	765.00	11,475.00	100.00	1,500.00	12,975.00
6	SK1	บัวเชิงผนัง VINYL แบบ ROLL หนา 2 มม. (ปูต่อเนื่องจากพื้น)	เมตร	854.00	80.00	68,320.00	-	-	68,320.00
7	SK2	บัวเชิงผนัง PVC สำเร็จรูป ความหนา 15 มม.	เมตร	218.00	120.00	26,160.00	-	-	26,160.00
8	SK4	บัวเชิงผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ สูง 10 ซม.	เมตร	104.00	40.00	4,160.00	-	-	4,160.00
9	SK5	บัวเชิงผนัง VINYL แบบ Anti-Static	เมตร	16.00	72.00	1,152.00	-	-	1,152.00
10		ปรับพื้นแบบ SELF LEVELING	ตร.ม.	1,528.00	75.00	114,600.00	30.00	45,840.00	160,440.00
11		งานระบบกันซึม Cement Base แบบทา	ตร.ม.	107.00	70.00	7,490.00	30.00	3,210.00	10,700.00
		รวม (1.2.4)				1,137,669.00		251,578.00	1,389,247.00
		1.2.5 งานประตูหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
		1.2.5.1 งานประตูหน้าต่าง CCU							
	D1	บานเลื่อนเดี่ยว กระดาษ+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	3.00	32,480.50	97,441.50	750.00	2,250.00	99,691.50
	D2	บานเลื่อนเดี่ยว กระดาษ+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	2.00	26,552.50	53,105.00	750.00	1,500.00	54,605.00
	D3	บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต+เกล็ดไม้ ระบายอากาศ	ชุด	4.00	8,550.00	34,200.00	750.00	3,000.00	37,200.00
	D4	บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต แต่งเส้น Stainless	ชุด	9.00	8,550.00	76,950.00	750.00	6,750.00	83,700.00
	D5	บานเลื่อนเดี่ยว กระดาษ+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	2.00	20,757.50	41,515.00	750.00	1,500.00	43,015.00
	D6	บานเปิดเดี่ยว กระดาษ+Alu White Smooth พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	1.00	22,819.00	22,819.00	750.00	750.00	23,569.00
	D7	บานเปิดเดี่ยว กระดาษ+Alu White Smooth พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	6.00	20,520.00	123,120.00	750.00	4,500.00	127,620.00
	D8	บานเลื่อนเดี่ยว กระดาษ+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	1.00	30,305.00	30,305.00	750.00	750.00	31,055.00
	D9	บานเลื่อน ไม้อัดปิดผิวลามิเนต แต่งเส้น Stainless	ชุด	5.00	10,212.50	51,062.50	750.00	3,750.00	54,812.50
	D10	บานเปิดเดี่ยว PVC สำเร็จรูป	ชุด	2.00	1,700.00	3,400.00	750.00	1,500.00	4,900.00
	D11	บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต เจาะช่อง ระบายอากาศ	ชุด	1.00	8,550.00	8,550.00	750.00	750.00	9,300.00
	D12	บานเปิดคู่ กระดาษ+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	1.00	35,093.00	35,093.00	1,500.00	1,500.00	36,593.00
	W1	บานเลื่อน กระดาษ+Alu White Smooth	ชุด	2.00	14,250.00	28,500.00	650.00	1,300.00	29,800.00
	-	บานกระทุ้ง กระดาษ+Alu (ทางเชื่อม)	ชุด	2.00	68,850.00	137,700.00	1,800.00	3,600.00	141,300.00
		รวม 1.2.5.1				743,761.00		33,400.00	777,161.00

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลดาฯ ชั้น 4 และพัฒนาผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก CCU
สถานที่ก่อสร้าง สถานีสุขภาพแห่งชาติมหาวิทยาลัย ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.2.5.2	งานประตุน้ำต่าง PICU							
D1	บานเปิดตู้ ไม้อัดปิดผิวลามิเนต ลูกฟักกระฉกใส ติดฟิล์ม	ชุด	3.00	27,075.00	81,225.00	1,200.00	3,600.00	84,825.00
D2	บานเลื่อนตู้ ไม้อัดปิดผิวลามิเนต แต่งเส้น Stainless	ชุด	3.00	22,800.00	68,400.00	1,200.00	3,600.00	72,000.00
D2A	บานเลื่อนเดี่ยว กระฉก+Alu White Smooth	ชุด	1.00	21,375.00	21,375.00	1,200.00	1,200.00	22,575.00
D3	บานเลื่อนตู้ กระฉก+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	16.00	34,333.00	549,328.00	1,200.00	19,200.00	568,528.00
D4	บานเลื่อนเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต ลูกฟักกระฉก	ชุด	4.00	13,300.00	53,200.00	750.00	3,000.00	56,200.00
D5	บานเลื่อนตู้ กระฉก+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	3.00	30,400.00	91,200.00	1,200.00	3,600.00	94,800.00
D6	บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต	ชุด	2.00	10,710.00	21,420.00	750.00	1,500.00	22,920.00
D6A	บานเปิดเดี่ยว ไม้อัดปิดผิวลามิเนต ลูกฟักกระฉก	ชุด	2.00	11,115.00	22,230.00	750.00	1,500.00	23,730.00
D7	บานเปิดเดี่ยว PVC, สำเร็จรูป	ชุด	3.00	1,700.00	5,100.00	500.00	1,500.00	6,600.00
D8	บานเปิดตู้ กระฉก+Alu White Smooth พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	1.00	70,811.10	70,811.10	1,500.00	1,500.00	72,311.10
D9	บานเลื่อนตู้ กระฉก+Alu White Smooth ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	1.00	24,441.60	24,441.60	1,200.00	1,200.00	25,641.60
D10	บานเปิดตู้ กระฉก+Alu White Smooth พร้อมช่องแสง ติดฟิล์มตกแต่ง	ชุด	1.00	35,696.25	35,696.25	1,200.00	1,200.00	36,896.25
W1	บาน Alu+กระฉก ติดตาย	ชุด	1.00	12,635.00	12,635.00	650.00	650.00	13,285.00
W2	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	26,999.00	53,998.00	650.00	1,300.00	55,298.00
W3	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	32,585.00	65,170.00	650.00	1,300.00	66,470.00
W4	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	6.00	24,206.00	145,236.00	650.00	3,900.00	149,136.00
W5	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	25,137.00	50,274.00	650.00	1,300.00	51,574.00
W6	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	50,274.00	100,548.00	650.00	1,300.00	101,848.00
W7	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	32,585.00	65,170.00	650.00	1,300.00	66,470.00
W8	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	16,758.00	33,516.00	650.00	1,300.00	34,816.00
W9	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	14,430.50	28,861.00	650.00	1,300.00	30,161.00
W10	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	34,912.50	69,825.00	650.00	1,300.00	71,125.00
W11	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	31,188.50	62,377.00	650.00	1,300.00	63,677.00
W12	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	16,292.50	32,585.00	650.00	1,300.00	33,885.00
W13	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	14,896.00	29,792.00	650.00	1,300.00	31,092.00
W14	บาน Alu+กระฉก ติดตาย (แบบตู้)	ชุด	2.00	32,119.50	64,239.00	650.00	1,300.00	65,539.00
รวม 1.2.5.2					1,858,652.95		62,750.00	1,921,402.95
รวม (1.2.5)					2,602,413.95		96,150.00	2,698,563.95
1.2.6	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1.2.6.1	อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์	ชุด	6.00	880.00	5,280.00	450.00	2,700.00	7,980.00
	ก๊อก แบบก้านโยก	ชุด	6.00	1,650.00	9,900.00	-	-	9,900.00
	สະຕິคอ่างแบบกด	ชุด	6.00	315.00	1,890.00	-	-	1,890.00
	ชุดท่อน้ำทิ้ง	ชุด	6.00	690.00	4,140.00	-	-	4,140.00
	สายน้ำพัสเตสแนลสติก	เส้น	6.00	165.00	990.00	-	-	990.00
	Stop Valve	ชุด	6.00	203.00	1,218.00	70.00	420.00	1,638.00
1.2.6.2	โถส้วม	ชุด	10.00	3,010.00	30,100.00	450.00	4,500.00	34,600.00
	ฝักบัวชำระสแนลสติก	ชุด	10.00	525.00	5,250.00	70.00	700.00	5,950.00
	Stop Valve	ชุด	10.00	203.00	2,030.00	-	-	2,030.00
1.2.6.3	ฝักบัว 5 Function พร้อมสาย	ชุด	5.00	1,178.00	5,890.00	120.00	600.00	6,490.00
	ก๊อกฝักบัว แบบก้านโยก	ชุด	5.00	743.00	3,715.00	-	-	3,715.00
1.2.6.4	ส่วนประกอบภายในห้องน้ำ							
	ที่วางสบู่	ชุด	5.00	357.00	1,785.00	120.00	600.00	2,385.00
	ราวแขวนผ้า	ชุด	5.00	608.00	3,040.00	70.00	350.00	3,390.00
	ตะแกรงกรองกลิ่นสแนลสติก	ชุด	17.00	233.00	3,961.00	75.00	1,275.00	5,236.00
	กระเบื้อง	ชุด	6.00	1,500.00	9,000.00	100.00	600.00	9,600.00
	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป Series56 Anti-Bac	ชุด	8.00	13,900.00	111,200.00	650.00	5,200.00	116,400.00
1.2.6.5	โถปัสสาวะชาย พร้อมพัดระบาย	ชุด	2.00	4,133.00	8,266.00	450.00	500.00	8,766.00
1.2.6.6	อ่างล้างหน้า แบบแขวนพร้อมขาตั้ง	ชุด	2.00	6,800.00	13,600.00	450.00	900.00	14,500.00
	ก๊อก แบบก้านโยก	ชุด	2.00	803.00	1,606.00	-	-	1,606.00

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายพื้นที่หอ PICU มหิดลาฯ ชั้น 4 และพัฒนาผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก CCU
สถานพยาบาลแห่งชาติดมหาราชนิย ฒนราชวดี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	สื่อน้ำแบบกบ	ชุด	2.00	315.00	630.00	-	-	630.00
	ชุดท่อน้ำทิ้ง	ชุด	2.00	563.00	1,126.00	-	-	1,126.00
	สื่อน้ำคัสแตนเลส	เส้น	2.00	165.00	330.00	-	-	330.00
	Stop Valve	ชุด	2.00	203.00	406.00	70.00	140.00	546.00
	รวม (1.2.6)				225,353.00		18,485.00	243,838.00
1.2.7 งานทาสี								
1	สีน้ำอะคริลิก สำหรับงานภายใน เกรด Ultra Premium คุณสมบัติป้องกันพิษจากเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันกลิ่นอับชื้น	ตร.ม.	2,330.00	50.00	116,500.00	30.00	69,900.00	186,400.00
2	สีน้ำอะคริลิก สำหรับงานผิวเพดานเกรด Ultra Premium คุณสมบัติป้องกันพิษจากเชื้อแบคทีเรีย และป้องกันกลิ่นอับชื้น	ตร.ม.	1,809.00	50.00	90,450.00	30.00	54,270.00	144,720.00
	รวม (1.2.7)				206,950.00		124,170.00	331,120.00
1.2.8 งานเบ็ดเตล็ด								
1	งานป้ายแผนก CCU ชู่มไม้อัดปิดผิวลามิเนต	ตร.ม.	20.00	3,500.00	70,000.00	1,000.00	20,000.00	90,000.00
2	อักษรสแตนเลส กรูกระจกขาววมตามแบบ							
3	กระดานจดบันทึก (WHITE BOARD)	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	750.00	750.00	7,250.00
4	งานรื้อถอน-ขนทิ้ง							
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐ	ตร.ม.	200.00	-	-	30.00	6,000.00	6,000.00
	- รื้อถอนฝ้า	ตร.ม.	1,481.40	-	-	20.00	29,628.00	29,628.00
	- รื้อถอนประตู-หน้าต่าง	ตร.ม.	300.00	-	-	100.00	30,000.00	30,000.00
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	ชุด	39.00	-	-	500.00	19,500.00	19,500.00
	- รื้อถอนดวงโคมไฟฟ้า	ชุด	234.00	-	-	30.00	7,020.00	7,020.00
	- รื้อถอนงานระบบทาสีทาทางการแพทย์	ชุด	60.00	-	-	100.00	6,000.00	6,000.00
5	อ่างแขวน+ขาตั้ง ผนังหินเทียม	ชุด	18.00	19,000.00	342,000.00	1,500.00	27,000.00	369,000.00
6	งานซ่อมบำรุงท่อเหนือฝ้าเพดาน (ได้พื้นที่ 5)	งาน	1.00	124,000.00	124,000.00	37,200.00	37,200.00	161,200.00
7	งานซ่อมส่งเอกสาร (กระสวย)	ชุด	4.00	100,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00
8	งานซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานได้พื้นที่ 4 ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากงานปรับปรุง	ตร.ม.	400.00	200.00	80,000.00	75.00	30,000.00	110,000.00
	รวม (1.2.8)				1,022,500.00		213,098.00	1,235,598.00
1.3 งานระบบประปา - สุขาภิบาล และดับเพลิง								
	Pipe work							
	Cold water pipe, (PPR80 SDR11)							
	-dia. 1/2"	ม.	310.00	24.50	7,595.00	30.00	9,300.00	16,895.00
	-dia. 3/4"	ม.	151.00	32.20	4,862.20	30.00	4,530.00	9,392.20
	-dia. 1"	ม.	431.10	53.20	22,934.52	30.00	12,933.00	35,867.52
	-dia. 1 1/4"	ม.	29.00	79.10	2,293.90	30.00	870.00	3,163.90
	-Dia. 1 1/2"	ม.	5.00	126.00	630.00	50.00	250.00	880.00
	-Dia. 2"	ม.	10.00	200.90	2,009.00	75.00	750.00	2,759.00
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ	งาน	1.00	20,162.31	20,162.31	6,048.69	6,048.69	26,211.00
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 20% ของราคาท่อ	งาน	1.00	8,064.92	8,064.92	2,419.48	2,419.48	10,484.40
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	งาน	1.00	4,032.46	4,032.46	1,209.74	1,209.74	5,242.20
	Soil,Waste & Vent pipe, (PVC class 8.5)							
	-dia. 1 1/2"	ม.	88.00	27.65	2,432.76	30.00	2,640.00	5,072.76
	-dia. 2"	ม.	422.50	43.65	18,442.13	40.00	16,900.00	35,342.13
	-dia. 2 1/2"	ม.	21.00	69.11	1,451.36	50.00	1,050.00	2,501.36
	-dia. 3"	ม.	40.50	95.79	3,879.39	75.00	3,037.50	6,916.89
	-dia. 4"	ม.	159.50	155.20	24,754.40	100.00	15,950.00	40,704.40
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ	งาน	1.00	20,384.02	20,384.02	6,115.20	6,115.20	26,499.22
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ	งาน	1.00	15,288.01	15,288.01	4,586.40	4,586.40	19,874.42
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ	งาน	1.00	5,096.00	5,096.00	1,528.80	1,528.80	6,624.81
	Valve							
	Gate valve							
	-dia. 1/2"	ชุด	4.00	250.00	1,000.00	60.00	240.00	1,240.00
	-dia. 3/4"	ชุด	4.00	330.00	1,320.00	90.00	360.00	1,680.00
	-dia. 1"	ชุด	5.00	430.00	2,150.00	120.00	600.00	2,750.00
	Stop valve							
	-dia. 1/2"	ชุด	52.00	80.00	4,160.00	50.00	2,600.00	6,760.00
	Hose bibb							

Handwritten signature

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายพื้นที่หอ PICU มหิตลาฯ ชั้น 4 และพัฒนาผู้ป่วยวิกฤตหัวใจเด็ก CCU
สถานที่ก่อสร้าง สถาบันสุขภาพแห่งชาติตึกอาหารชั้น 4 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	-dia. 1/2"	ชุด	3.00	128.00	384.00	50.00	150.00	534.00
	Clean out plug							
	-dia. 2"	ชุด	11.00	78.75	866.25	100.00	1,100.00	1,966.25
	-dia. 2 1/2"	ชุด	2.00	93.75	187.50	125.00	250.00	437.50
	-dia. 3"	ชุด	4.00	105.00	420.00	150.00	600.00	1,020.00
	-dia. 4"	ชุด	12.00	142.50	1,710.00	200.00	2,400.00	4,110.00
	Floor drain							
	-dia. 2"	ชุด	11.00	1,200.00	13,200.00	200.00	2,200.00	15,400.00
	-dia. 4"	ชุด	1.00	1,245.00	1,245.00	400.00	400.00	1,645.00
	งานเดินท่อน้ำระบบน้ำ RO และงานติดตั้งชุดกรองและอุปกรณ์ประกอบครบชุด พร้อมชุด	งาน	1.00	80,000.00	80,000.00	24,000.00	24,000.00	104,000.00
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า							
	รวม (1.3)				270,955.14		125,018.82	395,973.96
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
1.4.1	งานระบบไฟฟ้า และดวงโคม							
	ตู้ไฟฟ้า [CCU]							
	- LP-1	ชุด	1.00	23,750.00	23,750.00	1,000.00	1,000.00	24,750.00
	- LP-2	ชุด	1.00	11,400.00	11,400.00	1,000.00	1,000.00	12,400.00
	- ULP-1	ชุด	1.00	23,750.00	23,750.00	1,000.00	1,000.00	24,750.00
	- ELP-1	ชุด	1.00	11,400.00	11,400.00	1,000.00	1,000.00	12,400.00
	ตู้ไฟฟ้า [PICU]							
	- LP-1	ชุด	1.00	23,750.00	23,750.00	1,000.00	1,000.00	24,750.00
	- ULP-1	ชุด	1.00	23,750.00	23,750.00	1,000.00	1,000.00	24,750.00
	- ULP-2	ชุด	1.00	57,000.00	57,000.00	1,000.00	1,000.00	58,000.00
	- ELP-1	ชุด	1.00	11,400.00	11,400.00	1,000.00	1,000.00	12,400.00
	สายบิอนและท่อร้อยสายไฟ							
	สายไฟฟ้า							
	- 4 mm ² IEC01	ม.	132.00	13.16	1,736.59	10.00	1,320.00	3,056.59
	- 6 mm ² IEC01	ม.	48.00	21.65	1,039.29	10.00	480.00	1,519.29
	- 10 mm ² IEC01	ม.	636.00	37.72	23,987.69	16.00	10,176.00	34,163.69
	- 16 mm ² IEC01	ม.	48.00	58.52	2,809.08	20.00	960.00	3,769.08
	- 25 mm ² IEC01	ม.	172.80	91.80	15,863.04	20.00	3,456.00	19,319.04
	- 50 mm ² IEC01	ม.	432.00	175.34	75,745.15	40.00	17,280.00	93,025.15
	- 95 mm ² IEC01	ม.	200.00	345.40	69,079.50	55.00	11,000.00	80,079.50
	- 120 mm ² IEC01	ม.	259.20	437.58	113,420.74	55.00	14,256.00	127,676.74
	- เบ็ดเหล็กสายไฟ	งาน	1.00	60,736.22	60,736.22	18,220.86	18,220.86	78,957.08
	ท่อร้อยสายไฟ							
	- 1" IMC	ม.	132.00	96.98	12,801.80	32.00	4,224.00	17,025.80
	- 2" IMC	ม.	108.00	210.07	22,687.20	48.00	5,184.00	27,871.20
	- 2 1/2" IMC	ม.	72.00	210.07	15,124.80	55.00	3,960.00	19,084.80
	- เบ็ดเหล็ก	งาน	1.00	10,122.76	10,122.76	3,036.83	3,036.83	13,159.59
	โคมไฟฟ้า [CCU]							
	- L-01	ชุด	68.00	1,500.00	102,000.00	115.00	7,820.00	109,820.00
	- L-02	ชุด	37.00	2,100.00	77,700.00	115.00	4,255.00	81,955.00
	- L-03	ชุด	2.00	1,800.00	3,600.00	115.00	230.00	3,830.00
	- L-04	ชุด	5.00	1,490.00	7,450.00	115.00	575.00	8,025.00
	- L-05	ชุด	34.00	1,780.00	60,520.00	115.00	3,910.00	64,430.00
	- L-06	ชุด	70.00	1,920.00	134,400.00	150.00	10,500.00	144,900.00
	- LED LINEAR LIGHT	ม.	223.00	470.00	104,810.00	150.00	33,450.00	138,260.00
	- EMERGENCY LIGHT	ชุด	10.00	2,500.00	25,000.00	310.00	3,100.00	28,100.00
	- EXIT LIGHT	ชุด	10.00	430.00	4,300.00	-	-	4,300.00
	โคมไฟฟ้า [PICU]							
	- L-01	ชุด	64.00	1,500.00	96,000.00	115.00	7,360.00	103,360.00
	- L-02	ชุด	43.00	2,100.00	90,300.00	115.00	4,945.00	95,245.00
	- L-03	ชุด	-	1,800.00	-	115.00	-	-
	- L-04	ชุด	-	1,490.00	-	115.00	-	-
	- L-05	ชุด	42.00	1,780.00	74,760.00	115.00	4,830.00	79,590.00
	- L-06	ชุด	53.00	1,920.00	101,760.00	150.00	7,950.00	109,710.00
	- LED LINEAR LIGHT	ม.	-	470.00	-	150.00	-	-
	- EMERGENCY LIGHT	ชุด	8.00	2,500.00	20,000.00	310.00	2,480.00	22,480.00

on